

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia objektu - ústredné kúrenie

Objekt: Osvetové stredisko

Objednávateľ: Gemersko - malohontské osvetové stredisko

Zhotoviteľ:

Miesto: Rimavská Sobota

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 2,656

713 Izolácie tepelné 0,000

1	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	60,000			0,000
2	2837741555	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	30,000			0,000
3	2837741568	Tubolit DG 35 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	30,000			0,000
4	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,701			0,000

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 0,690

5	733110803	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	50,000			0,001
6	733110806	Demontáž potrubia z ocelovch rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	150,000			0,003
7	733110808	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	80,000			0,005
8	733111103	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	100,000			0,152
9	733111104	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	100,000			0,194
10	733111105	Potrubie z rúrok závitových ocelovch bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	50,000			0,146
11	733111106	Potrubie z rúrok závitových ocelovch bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	50,000			0,191
12	733190107	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	300,000			0,000
13	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,756			0,000
14	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	39,159			0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

734 Ústredné kúrenie, armatúry

0,015

15	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G1/2 - 0,00045t	ks	128,000			0,012
16	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G1/2	ks	130,000			0,004
17	4228461017	1/2" ventil HERZ-TS-90, priamy	ks	65,000			0,000
18	4228461092	1/2" spiatočkový ventil HERZ-RL-5, priamy	ks	65,000			0,000
19	734291951	hlavice ručného a termostatického ovládania	ks	65,000			0,000
20	4849211001	Termostat HERZ	ks	65,000			0,000
21	734890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 6 m	t	0,058			0,000
22	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	19,258			0,00

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

1,951

23	735121810	Demontáž radiátorov ocelových článkových, -0,01057t	m2	214,375			0,000
24	735154241	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	8,000			0,000
25	4845385250	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 600 x0800	ks	8,000			0,352
26	735154242	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/dĺžky 1000-1200 mm	ks	5,000			0,000
27	4845385350	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 600x1000	ks	2,000			0,096
28	4845385450	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 600x1200	ks	3,000			0,156
29	735154243	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/dĺžky 1400-1800 mm	ks	14,000			0,000
30	4845385650	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 600x1600	ks	14,000			0,854
31	735154251	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	6,000			0,000
32	4845386250	Vykurovacie teleso doskové KORAD 33K 900x0700	ks	1,000			0,064
33	4845386300	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 900x0800	ks	5,000			0,340
34	735154252	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000			0,000
35	4845386500	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 900x1200	ks	1,000			0,088
36	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	48,422			0,000

Celkom

2,656